

İHALE İLANI

T.C.

İPSALA İLÇESİ

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

EDİRNE İLİ İPSALA İLÇESİ KOYUNTEPE KÖYÜ İÇİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI DEĞİŞİM İŞİ
BİRLİK İHALE YÖNETMELİĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İhale Kayıt Numarası:

: 2024/7

1- İdarenin

a) Adı

: İpsala Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi

: Hükümet Konağı Kat:2 İpsala / EDİRNE

c) Telefon ve faks numarası

: 0-284-61610 09

d) Elektronik posta adresi (varsa)

: khgb@ipsala.gov.tr

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı

: Teknik şartnamelerde belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer

: İpsala İlçesi İpsala İlçesi Koyuntepe Köyü

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5(beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 70(yetmiş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Adı

: Edirne İli İpsala İlçesi Koyuntepe Köyü Köy İçi Şebeke Hattı Değişim İşi

b)Yapılacağı yer

: İpsala Kaymakamlık Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati

: 25/07/2024 Perşembe Günü Saat 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4-1.1 - Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4-1.2-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

- a- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilan yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
- b- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilan yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4-1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

- a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
- b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4-1.4-28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4-1.5-İhale katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.

4-1.6-Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4-1.7- Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen geçici teminat (Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı Makbuzunun başvuru dosyasına konulması.) Nakit Teminatlar Birliğinin İpsala Halkbankası TR39 0001 2009 3380 0005 0000 05 nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır.

4-1.8- Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4-1.9- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4-2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler:

4-3.1- İş deneyim belgeleri

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasında ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur

4.3.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilebilecek işler; "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" hükümleri uyarınca bu ihalede;

A-III. GRUP: Boru ve İletim Hattı İşleri

- 1- Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri
- 2- Su isale hatları

A-IV. GRUP: İçme -Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri

- 1- Kanalizasyon Şebekeleri
- 2- Yağmur Suyu Şebekeleri
- 3- İçme ve Kullanma Suyu Şebekeleri
- 4- Mikrotünel İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Bu gruba dahil olan işlerden her hangi birini tek taahhüt bünyesinde yapmış olmak şartı aranacaktır.

4.3.4. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerine ait

Bu gruba dahil olan işlerden her hangi birini tek taahhüt bünyesinde yapmış olmak şartı aranacaktır.

5- İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İhale dokümanı İpsala Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı odasında görülebilir ve **1.000,00-TL / binlira karşılığı** aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Dosya alındı bedeli Birliğin **İpsala Halkbankası TR39 0001 2009 3380 0005 0000 05 nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır.**)

8- İhale başvuru dosyası ihale günü saat 14:00'a kadar İpsala İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine verilecektir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

9- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, haddi layık teklif alınmadığı takdirde isteklilerden ikinci teklifleri isteneceğinden firma yetkilisinin şahsen veya vekâleten ihale salonunda firma kaşesi ile birlikte bulunması gerekmektedir. İhale sonucu, ihale uhdesinde kalan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

10- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12-Yapılacak işler teknik şartnameye uygun olacaktır.

13- Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine" tabidir.

14- Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: Edirne İli İpsala İlçesi Koyuntepe Köyü Köy İçi İçme Suyu Şebeke Hattı Değişim İş

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 3

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	40.123.2415	Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	Adet	5,000	
2	40.123.3905	Dış çapı 75 / 75 mm, 10 atü PE100 eşit Te	Adet	22,000	
3	40.123.3906	Dış çapı 90 / 90 mm, 10 atü PE100 eşit Te	Adet	5,000	
4	40.123.7205	Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 körtapa	Adet	34,000	
5	40.123.7206	Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 körtapa	Adet	2,000	
6	40.123.4215	Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	Adet	22,000	
7	25.710.1001	DN 80, Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)	Adet	1,000	
<p>Teknik Tarifi: Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT) (Ölçü: Adet) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gövdesi pik döküm; su alma kapakları pirinç veya alüminyumdan imal edilmiş, subap millisi paslanmaz çelikten, vana kapatıldığında donmaya karşı özel otomatik ve su boşaltmalı, geri tepme vanalı ani basınçlarda çok etkisine dayanıklı, türbülanssız, sürekli düzgün akışlı (kanatçıklı siltli) iki su alma ağızlı, standarda uygun renklerde yağlı boyalı; sızdırmaz contalı, flanş bağlantılı yükselme milli hidrandın iş yerinde temini ve yerine montajı.</p>					
8	25.710.1303	Yer Üstü Yangın Musluğu Açma Anahtarı (TS 3145)	Adet	1,000	
<p>Teknik Tarifi: Yer Üstü Yangın Musluğu Açma Anahtarı (TS 3145)</p>					
9	43.560.1452	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi(h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	Adet	7,000	
<p>Teknik Tarifi: TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş; 43.560.1451: Yüksekliği: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m 43.560.1452: Yüksekliği: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m 43.560.1453: Yüksekliği: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m 43.560.1454: Yüksekliği: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu, sülfata dayanıklı çimentolu, C35/45 betonu ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıfatı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede ekskavatörle indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıfatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu, sülfata dayanıklı çimentolu, C35/45 betonu ile yapılmış gövde bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde bileziği elemanının (sülfata dayanıklı çimento ile yapılmış) adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Buhar kürlü entegre contalı elemanlarla teşkil edilen muayene bacası kazı genişliklerine, muayene bacası taban elemanına ait projede belirtilen boyutlar dışında en fazla 2,5 x 0,5 m çalışma payı ilave edilir. 2) Bu çalışma payına iksa dahil edilmez. 3) Uygulamada 2. maddede belirtilen ölçüden daha az genişlikte açılan temel kazı genişliği bedelinin ödemesi fiili genişliğe göre yapılır.</p>					
10	43.560.1457	Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi(h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	Adet	7,000	
<p>Teknik Tarifi: TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş; 43.560.1457: Yüksekliği: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m 43.560.1458: Yüksekliği: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu, sülfata dayanıklı çimentolu, C35/45 betonu ile yapılmış, entegre contalı prefabrik konik elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı, gövde bileziği veya gövde yüksekliği ayar elemanları üzerine üst üste gelecek şekilde projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıfatı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede ekskavatörle indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıfatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Prefabrik konik elemanı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu, sülfata dayanıklı çimentolu, C35/45 betonu ile yapılmış konik elemanının yerleştirilmesinin Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı, gövde bileziği veya gövde yüksekliği ayar elemanları üzerine yerleştirilen, muayene bacası konik elemanının (sülfata dayanıklı çimento ile yapılmış) adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Buhar kürlü entegre contalı elemanlarla teşkil edilen muayene bacası kazı genişliklerine, muayene bacası taban elemanına ait projede belirtilen boyutlar dışında en fazla 2,5 x 0,5 m çalışma payı ilave edilir. 2) Bu çalışma payına iksa kalınlığı dahil değildir. 3) Uygulamada 2. maddede belirtilen ölçüden daha az genişlikte açılan temel kazı genişliği bedelinin ödemesi fiili genişliğe göre yapılır.</p>					
11	25.305.7105	PE100 sınıfı SDR 17 serisi, PN 10, polietilen boru (dış çap: 75 mm, 10 atü) (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m	7.500,000	
<p>Teknik Tarifi: POLİETİLEN BORULAR (Ölçü: m) TS EN 12201-2+A1'ye uygun polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı.</p>					
12	25.305.7106	PE100 sınıfı SDR 17 serisi, PN 10, polietilen boru (dış çap: 90 mm, 10 atü)	m	2.300,000	

Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: Edirne İli İpsala İlçesi Koyuntepe Köyü Köy İçi İçme Suyu Şebeke Hattı Değişim İş

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 2 / 3

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Porsantaj (%)
		atÜ) (Montaj malzemesi bedeli hariç)			
		Teknik Tarifi: POLİETİLEN BORULAR (Ölçü: m) TS EN 12201-2+A1'ye uygun polietilen boruların iş yerinde temini ve montajı.			
13	25.320.1204	80 Ø mm, Sürgülü vana: PİK döküm, flanşlı, PN 6-10	Adet	7,000	
		Teknik Tarifi: Sürgülü Vana: pİK döküm, flanşlı, PN 6-10; 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pİK döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfında kI vananın iş yerinde temini ve yerine montajı. SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, piriñç veya piktten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.			
14	15.560.1004	Çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minimum 600 mm)	Adet	7,000	
		Teknik Tarifi: İdarece onanmış profesine göre çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağının çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayılatı, işçilik inşaat yerindeki yüklenme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kân dâhil, 1 adet fiyatı: Ölçü: Adet olarak hesaplanır. Not: Rögar kapağı çevresinin dolgu, beton ve benzeri kaplama imalatları kendi pozundan ayrıca ödenir.			
15	43.503.1055	Dış çapı 75 mm, 10 atÜ, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	180,000	
		Teknik Tarifi: TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø32 - Ø800 mm, basınç dayanımı 10 atÜ olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde, boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilerek temizlenmesi), İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinesine yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinesinin kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve kârı dahil (Boru ve bağlantı elemanlarının bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.			
16	43.503.1056	Dış çapı 90 mm, 10 atÜ, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	64,000	
		Teknik Tarifi: TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø32 - Ø800 mm, basınç dayanımı 10 atÜ olan, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, alın kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde, boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilerek temizlenmesi), İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilerek alın kaynağı makinesine yerleştirilmesi, boru başlarının alın kaynağı makinesinin kullanım kurallarına uygun olarak kaynaklanması (Kaynak sonrası oluşan fazlalıklar alınmaz, tornalanmaz) için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve kârı dahil (Boru ve bağlantı elemanlarının bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PE100 boru ve bağlantı elemanlarının başlarının alın kaynağı yapılarak bağlanması 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının, alın kaynağı ile bağlanan başlarının adet cinsinden miktarıdır.			
17	43.523.1005	Dış çapı 75 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	7.500,000	
18	43.523.1006	Dış çapı 90 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	2.300,000	
19	43.507.1156	Çapı 90 mm, 10 atÜ, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil)	Adet	15,000	
		Teknik Tarifi: TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø50 - Ø800 mm, 4 -16 atÜ, PE100 boru flanş adaptörleri ile St 44 kalite, çelik flanşların yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, çelik flanşın boru flanş adaptörüne takılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; döşeneceği hendek içinde veya dışında PE100 boru flanş adaptörlerine St 44 kalite çelik flanşların takılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve kârı dahil (PE100 boru flanş adaptörü ve çelik flanş bedeli ile flanş baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), çapı Ø50 - Ø800 mm, 4 -16 atÜ, PE100 flanş adaptörlerine St 44 kalite çelik flanşların takılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattında, 4 -16 atÜ, PE100 flanş adaptörlerine St 44 kalite çelik flanş takılmasının adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Boru ucuna kaynakla eklenmiş iki flanş parçasının, flanşlı baş bağlama bedeli ayrıca ödenir. 2) Ø600 mm'ye kadar çaplarda düz flanş parçası, Ø600 mm'den büyük			

10

Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: Edirne İli Ipsala İlçesi Koyuntepe Köyü Köy İçİ Çİme Suyu Şebeke Hattı Deęişim İşi
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 3 / 3

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Porsantaj (%)
		çaplarında boyunlu flanş parçası kullanılmalıdır.3) İç çap: flanş parçasına ait iç çap ölçüsünü, boruya ait dış çap ölçüsünü ifade etmektedir.			
20	43.523.2106	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	15.000	
21	52.130.1001	Küskülük ve kayadan başka her cins zeminde boru hendeęi kazısı	m ³	6.929.700	
		<p>Teknik Tarif: TARİF: Her cins makine ile kaya ve küskülükten başka her cins zeminlerde, her derinlik ve genişlikte boru hendeęi açılması için zemin kazılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması ve 25 metre mesafe dâhilinde taşınarak depoya konulması, gerekli iksa ve taviyenin yapılması fazla hafriyatın yapılması ve tekrar eski haline getirilmesi, hendek tabanının seviye ve kotlarına uygun olarak reglajı; boru alt iç kotu altında silindir parçası formunda hafriyatın yapılması ve hendek tabanına boru döşenmesi için uygun hale getirilmesi, boru anbuatmanları için enine yuvalar açılması için gerekli her türlü işçilik, makine ve malzeme ile yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı dâhil bir metreküp küskülük ve kayadan başka her cins zeminin kazılması ve depoya konulması bedeli.</p> <p>ÖLÇÜ: Tatbikat projesindeki boyutlar üzerinden metreküp cinsinden hesaplanır.</p> <p>NOT:</p> <p>a- Borulu sulama şebekelerindeki boru hatlarında bu birim fiyat uygulanır.</p> <p>b- Kazı makinasının yapısından dolayı daha geniş kazı yapılması, zemin yapısı nedeniyle kazı kesidinde şev oluşması ve herhangi bir başka sebeple fazla kazı yapılması durumunda ölçüde deęişiklik yapılmaz veya başka bir bedel ödenmez.</p> <p>c- Bu birim fiyatın uygulandığı kazılarda randıman düşüklüğü zammı ve su zammı ödenmez.</p> <p>ç- Platform teşkil edilen güzergahlarda, boru hendeęi üzerinde kalan platform kazıları ilgili kazı pozundan ödenir.</p>			
22	KGM/18.189	Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi	m ²	1.300.000	
		<p>Teknik Tarif: Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokajın sökülmesi.</p> <p>Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:</p> <p>Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokajın sökülmesi, ayrılması, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması ve idarece gösterilecek yerlerde istif edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.</p> <p>Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:</p> <p>Malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması.</p> <p>Ölçü:</p> <p>Sökülen parke, beton plak, adi kaldırım ve blokajın sökülmeden önce yerinde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.</p> <p>Ödeme:</p> <p>Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.189'daki "Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.</p>			
23	Özel-10	Yeni Çİme Suyu şebekesi ile yapılar arasındaki abonelik bağlantılarının yapılması	Adet	380.000	
24	Özel-11	Dış Çapı 25mm PE 40 sınıfı SDR 7.4 serisi PN 10 ,Polietilen boru bedeli	Adet	2.660.000	
25	Özel-12	Dış çapı 25 mm PE boru döşenmesi işçilięi	Adet	2.660.000	

Nazmi ÖZCAN
İnşaat Mühendisi

İhale Makamı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sayfa 1 / 2

İşin Adı: Edirne İli İpsala İlçesi Koyuntepe Köyü Köy İçme Suyu Şebeke Hattı Değişim İşİ

S. No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı (TL)
1	15.560.1004	Çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minimum 600 mm)	Adet	7		
2	25.305.7105	PE100 sınıfı SDR 17 serisi, PN 10, polietilen boru (dış çap: 75 mm, 10 atü) (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m	7500		
3	25.305.7106	PE100 sınıfı SDR 17 serisi, PN 10, polietilen boru (dış çap: 90 mm, 10 atü) (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m	2300		
4	25.320.1204	80 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, PN 6-10	Adet	7		
5	25.710.1001	DN 80, Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)	Adet	1		
6	25.710.1303	Yer Üstü Yangın Musluğu Açma Anahtar (TS 3145)	Adet	1		
7	40.123.2415	Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	Adet	5		
8	40.123.3905	Dış çapı 75 / 75 mm, 10 atü PE100 eşit Te	Adet	22		
9	40.123.3906	Dış çapı 90 / 90 mm, 10 atü PE100 eşit Te	Adet	5		
10	40.123.4215	Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü PE100 inegal Te	Adet	22		
11	40.123.7205	Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 körtapa	Adet	34		
12	40.123.7206	Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 körtapa	Adet	2		
13	43.503.1055	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	180		
14	43.503.1056	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	64		
15	43.507.1156	Çapı 90 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil)	Adet	15		
16	43.523.1005	Dış çapı 75 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	7500		
17	43.523.1008	Dış çapı 90 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	2300		
18	43.523.2106	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	15		
19	43.560.1452	Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kurlu, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	Adet	7		
20	43.560.1457	Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kurlu, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	Adet	7		
21	52.130.1001	Küsküçük ve kayadan başka her cins zeminde boru hendeği kazısı	m ³	6929,7		
22	KGM/18.189	Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Bloka] Sökülmesi	m ²	1300		
23	Özel-10	Yeni İçme Suyu şebekesi ile yapılar arasındaki abonelik bağlantılarının yapılması	Adet	380		
24	Özel-11	Dış Çapı 25mm PE 40 sınıfı SDR 7.4 serisi PN 10, Polietilen boru bedeli	Adet	2660		
25	Özel-12	Dış çapı 25 mm PE boru döşenmesi işçiliği	Adet	2660		
Toplam Tutar (KDV Hariç)						

**İhale
Makamı
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

Sayfa 2 / 2

İşin Adı: Edirne İli Ipsala İlçesi Koyuntepe Köyü Köy İçü İçme Suyu Şebeke Hattı Değişim İşi

S. No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı (TL)
-------	--------------	-------------------------------------	--------	---------	---------------------------	-------------

Nakliye ve boru montaj malzeme bedelleri fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarifleri'nde (Teknik Şartname) yer alan bu bedellerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten ifadeler yerine buradaki "Nakliye ve boru montaj malzeme bedelleri fiyatlara dâhildir" bilgisi geçerlidir.